

采 购 公 告

湖北光源水利电力股份有限公司 沙坪二级电站渠道增设节制闸及泄洪闸安 装土建项目比价采购邀请函

根据湖北夷陵经济发展集团有限公司关于项目采购招标工作有关事项的通知及夷陵区财政局《关于进一步加强限额标准以下小型项目采购管理的通知》规定，采购人湖北光源水利电力股份有限公司就沙坪二级电站渠道增设节制闸及泄洪闸安装土建项目进行比价采购，现邀请合格供应商前来报价。

一、采购项目编号：HBGYXMBCG202201

二、采购项目名称：沙坪二级电站渠道增设节制闸及泄洪闸安装土建项目

三、采购项目最高限价：11.11 万元，大写：人民币壹拾壹万壹仟壹佰元整。

四、采购需求

C 、工程采购

（一）项目概况

沙坪二级电站渠道增设节制闸及泄洪闸项目位于夷陵区乐天溪镇。因沙二渠道无泄洪设施，当沙坪二级电站渠道出现故障时，沙坪一级电站将被迫停机停水，不能正常运行，

减少发电量，严重影响沙一发电效益，目前急需增设节制闸及泄洪闸设施。

(二) 采购内容 (附主要工程量清单)

序号	项 目	数 量/单位	备 注
一	沙坪渠道排洪闸		
1	石方开挖	5.18m ³	
2	C25 混凝土底板	4.8m ³	
3	C25 混凝土排架柱	9.78m ³	
4	C25 混凝土板梁	1.76m ³	
5	钢筋制安	0.63t	
6	钢 模 板	27.22m ²	
7	轻型结构启闭机房 (高度 2m)	3.6m ²	
8	双排脚手架 (高度 5.4m)	12.6m ²	
9	闸门 1 扇	3.65t	
10	启闭机 1 台	0.4t	
二	沙坪节制闸		
1	石方开挖	4.32m ³	
2	C25 混凝土底板	4.44m ³	
3	C25 混凝土排架柱	7.78m ³	
4	C25 混凝土板梁	2.34m ³	
5	钢筋制安	0.68t	

6	钢 模 板	29.9m ²	
7	轻型结构启闭机房（高度 2m）	3.6m ²	
8	土石道路填筑（宽度 4m）	600m ²	
9	爬梯	0.03t	
10	双排脚手架（高度 5.85m）	13.8m ²	
11	闸门	4.97t	
12	启闭机 2 台	0.8t	

（三）商务及技术要求

1. 工期要求：60 日历天。
2. 工程质量要求：达到国家现行工程验收规范合格等级标准。
3. 工程安全要求：达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）合格标准，避免发生重大安全事故。
4. 报价：工程量清单。
5. 技术要求：见附件 4（P10-11）。

五、优惠政策：/

六、供应商资格条件

1. 具有独立承担民事责任的能力。
2. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
3. 从未发生过拖欠农民工工资事件，具有良好的信誉及口碑。

4. 具有建筑工程施工或水利水电工程施工经营范围的公司。

5. 具有对该项目的质量承诺书。

七、比价采购邀请函获取方式

1. 比价邀请函（电子文件）免费获取。

2. 比价邀请函（电子文件）获取媒介：凡合格供应商有意参与应答者于 2022 年 1 月 7 日登陆湖北光源水利电力股份有限公司网站（<http://www.hbgy.com.cn/>）新闻资讯-公示公告栏自行下载采购文件。

八、响应文件递交截止时间和递交地点

1. 响应文件递交截止时间：2022 年 1 月 13 日 9 时之前。

2. 响应文件递交地址：宜昌市夷陵区东城城乡统筹实验区鄢家河村三组湖北光源水利电力股份有限公司五楼项目办，联系人：朱应香 联系电话：13997741225 。请将纸质响应文件密封递交，逾期送达的或者未送达到指定地点的不予受理。

3. 响应文件包括报价表、授权委托书、资格审查文件等。

4. 响应文件的编制

1) 供应商的响应文件均按明标编制。响应文件应连续编页（目录和封底除外）。

2) 纸质响应文件须加盖报价单位公章，并由法定代表人或经正式授权的代表签字，如为授权代表签字，其法定代表人授权书应附在响应文件中，否则视为无效响应文件。

九、报价文件评审时间和地点、评审方法

1. 评审时间： 2022 年 1 月 13 日。

2. 评审地点： 湖北光源水利电力股份有限公司

3. 评审方法： 采购人确定 3 人以上单数比价小组，比价小组对供应商进行资格和符合性审查；比价小组在通过资格审查的响应供应商中推荐报价最低的供应商为成交供应商。响应供应商不足三家或者通过资格审查的供应商不足三家，应重新采购。

十、联系方式

采购人： 湖北光源水利电力股份有限公司

联系人： 朱应香

联系电话： 13997741225

联系地址： 宜昌市夷陵区东城城乡统筹实验区鄢家河村三组湖北光源水利电力股份有限公司

附件： 报价文件格式



湖北光源水利电力股份有限公司

2022 年 1 月 6 日

附件 1

响应文件格式

项目

响应文件

项目编号：_____

项目名称：_____

报价单位名称（盖章）：

日期：_____年_____月_____日

商 务 文 件 组 成

目 录

1. 报价一览表；
2. 分项报价表；
3. 项目简易施工方案；
4. 法定代表人授权书；
5. 质量承诺书；
6. 资格证明文件；

附件 2

评 审 报 告

_____:

比价小组受单位委托，就_____项目
(项目编号: _____) 进行了评审，现将本次评审
情况报告如下:

一、采购项目公告发布时间:

二、采购公告发布媒体:

三、评审时间:

四、评审地点:

五、评审情况及说明:

比价小组从合格的供应商中按报价由低到高的顺序推
荐 3 家候选供应商如下:

序号	单位名称	报价
1		
2		
3		

六、比价小组意见:

比价小组成员签字:

附件 3

成 交 通 知 书

_____:

我单位成立比价小组就_____项目（项目编号：_____）进行了评审，我单位确认贵公司为本项目的成交供应商，成交金额为人民币_____。

请贵公司接此通知书后在三十日内与我单位签订合同，并按照采购文件要求和响应文件的承诺履行完合同。

特此通知。

采购人：

联系人：

联系电话：

湖北光源水利电力股份有限公司

____年____月____日

附件 4



技术要求

1、保护层厚度：保证钢筋保护层厚度不小于 35mm，立模时，预留钢筋保护层厚度，在钢筋与模板之间设置同标号的混凝土垫块。

2、钢筋的连接：排架柱钢筋按照设计图纸深入混凝土底板，与底板钢筋采用焊接。纵向受力筋尽量不设置钢筋接头，如需设置，钢筋接头应设置在受力较小处，钢筋连接采用机械连接或焊接，接头应相互错开，机械连接区段长度为 35d，焊接接头连接区长度为 35d 且不小于 500mm，接头面积百分率不宜大于 50%，焊接采用双面焊，钢筋的焊缝长度应 $\geq 5d$ 。

3、拆模时间：不承重的侧面模板，应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模板而受损坏，方可拆除，一般十二小时后；承重的模板应在混凝土达到下列强度以后，始能拆除（按设计强度等级的百分率计）：梁（跨度为 8m 及小于 8m）达到 75%；承重结构（跨度大于 8m）的梁需达到 100%。

4、基础面处理：新老混凝土接触面需凿毛处理，要求无乳皮，粗砂。

5、隐蔽工程：水闸底板尺寸必须满足设计图纸的深度和宽度要求。

6、启闭机安装：门槽尺寸根据厂家闸门尺寸进行控制，

门槽深度一般为门槽宽度的 0.5~0.75 倍；板梁需预埋直径 100 的钢管，用于螺杆式启闭机螺杆安装。

7、临时道路：临时道路路基压实度 $\geq 95\%$ 。